



Scan & bekijk
Tricore in actie



ProviSeal Tricore prefab slabbe

De slimme 3-in-1 geveloplossing
voor prefab bouwen

- ✓ Sneller bouw
- ✓ Minder faalkosten
- ✓ Meer zekerheid



Brandwerend (120 min.)



Isolerend



Waterkerend

Eén profiel. Drie functies. Maximale zekerheid.

De Tricore prefab slabbe is een unieke en innovatieve oplossing voor prefab betonnen gevelelementen en HSB-elementen. Het systeem combineert waterkering, brandwering en isolatielijnsluiting in één geïntegreerd prefab profiel.

De slabbe wordt volledig op maat en prefab aangebracht tijdens productie van het gevelement. Op de bouwplaats resteert slechts één montagehandeling. Dat betekent snellere montage, minder losse handelingen op de bouwplaats en een hogere uitvoeringszekerheid.



Waarom kiezen voor Tricore?

- ✓ Waterkering, brandwering en isolatielijnsluiting
- ✓ Snellere montage op de bouwplaats
- ✓ Minder faalkosten en herstelwerk
- ✓ Hogere en constante kwaliteit
- ✓ Minder afhankelijk van weersomstandigheden
- ✓ Prefab op maat per element geleverd, direct verwerkbaar
- ✓ Geschikt voor hoge productievolumes
- ✓ Verlaagt totale aansluitkosten per element



Materiaalvoordelen PVC-folie

- ▶ Unieke PVC-folie met nieuwe technologie
- ▶ Zeer hoge rekbaarheid
- ▶ Op de bouwplaats verwerkbaar tot -10 °C
- ▶ Zeer sterk en robuust
- ▶ Bestand tegen vallende stenen en ruwe bouwplaatsbelasting
- ▶ UV-bestendig tot 2 jaar

De slabbe wordt in de fabriek onder geconditioneerde omstandigheden aangebracht. Op de bouwplaats blijft de folie ook bij vorst soepel en verwerkbaar.



Toepassing

- ▶ Prefab gevelsystemen
- ▶ Betonnen prefab gevelsystemen
- ▶ HSB-gevelsystemen



Resultaat voor uw project

Met Tricore kiest u voor snellere productie, eenvoudigere montage en maximale zekerheid in de gevelaansluiting.



Vragen of direct productadvies?
Neem contact op met Ruben

- ✉ ruben@proviséal.com
- ☎ +31 6 37086058